

**PRZEDMIAR
REMONT ELEWACJI UDANIN 21**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT ELEWACJI UDANIN 21					
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oślony okien drzwi folią polietylenową	m ²		
		0.38*1.59*2	m ²	1.21	
		0.65*0.65*2	m ²	0.85	
		0.87*1.10*4	m ²	3.83	
		1.00*1.42*11	m ²	15.62	
		1.04*1.47*6	m ²	9.17	
		1.03*1.59*2	m ²	3.28	
		1.50*1.60	m ²	2.40	
		1.10*2.05	m ²	2.26	
		1.26*2.15	m ²	2.71	
		1.40*2.40	m ²	3.36	
		0.96*1.98	m ²	1.90	
		2.32*[0.13*2+0.30]+0.20*0.30	m ²	1.36	
				RAZEM	47.95
2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		17.80*2	m	35.60	
				RAZEM	35.60
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		6.80*2+6.70*2	m	27.00	
				RAZEM	27.00
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		17.72*6.10	m ²	108.09	
		17.72*0.36	m ²	6.38	
		[2.90+3.75*2]*0.15+[5.46+5.50*2]*2*0.06	m ²	3.54	
		17.72*6.20	m ²	109.86	
		17.72*0.36	m ²	6.38	
		[2.90+3.75*2]*0.29+[5.46+5.50*2]*2*0.06	m ²	4.99	
		10.88*6.10+11.48*4.60*0.5	m ²	92.77	
		10.88*6.20+11.48*4.60*0.5	m ²	93.86	
				RAZEM	425.87
5	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia murów z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		1.00*0.36*4	m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych i wywiewek	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00

**PRZEDMIAR
REMONT ELEWACJI UDANIN 21**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.6*2+4.5*2+2.5*4+2.0*4+3.0	m m	33.20	
				RAZEM	33.20
11	KNR AT- 32 0105- 01	Ręczne przygotowanie podłoża [17.72+10.88]*2*2.00	m ² m ²	114.40	
				RAZEM	114.40
12	KNR AT- 26 0102- 05	Impregnacja przeciwsolna ręczna [17.72+10.88]*2*2.00	m ² m ²	114.40	
				RAZEM	114.40
13	KNR AT- 32 0601- 02	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku [17.72+10.88]*2*2.00	m ² m ²	114.40	
				RAZEM	114.40
14	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 425.87-114.40	m ² m ²	311.47	
				RAZEM	311.47
15	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 311.47	m ² m ²	311.47	
				RAZEM	311.47
16	KNR 4-01 0733-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m ² w 1 miejscu) 311.47	m ² m ²	311.47	
				RAZEM	311.47
17	KNR 2-02 0912-07 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu 55 cm 17.72*2+1.25*4	m m	40.44	
				RAZEM	40.44
18	KNR AT- 32 0502- 02	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni nadproży otworów 0.35*[0.68*2+0.95*2+1.17*4+1.30*11+1.34*6+1.33*2+1.80+1.40+1.56+1.70+1.26]	m ² m ²	14.23	
				RAZEM	14.23
19	KNR AT- 32 0502- 03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie [0.38+1.59*2]*2 0.65*3*2 [0.87+1.10*2]*4 [1.00+1.42*2]*11 [1.04+1.47*2]*6 [1.03+1.59*2]*2 1.50+1.60*2 0.96+1.98*2	m m m m m m m m m	7.12 3.90 12.28 42.24 23.88 8.42 4.70 4.92	

**PRZEDMIAR
REMONT ELEWACJI UDANIN 21**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.10+2.05*2 6.10*4+6.20*4 [3.75+2.90*2]*2 5.60*4+5.70*4+5.46*4	m m m m	5.20 49.20 19.10 67.04	
				RAZEM	248.00
20	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kominka wywiewnego w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		1.15*0.25*4	m ²	1.15	
				RAZEM	1.15
23	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		1.10*0.38*4	m ²	1.67	
				RAZEM	1.67
24	KNR AT- 26 0303- 01	Malowanie silikatowe tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		425.87	m ²	425.87	
				RAZEM	425.87
25	NNRNKB 202 0517- 04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm - odzysk	m		
		35.60	m	35.60	
				RAZEM	35.60
26	NNRNKB 202 0519- 02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm - odzysk	m		
		27.00	m	27.00	
				RAZEM	27.00
27	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
29	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
30	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		[0.13*2+0.30]*2.32+0.30*0.20	m ²	1.36	
				RAZEM	1.36
31	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		

**PRZEDMIAR
REMONT ELEWACJI UDANIN 21**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.10*1.30+1.50*1.60	m ²	5.13	
				RAZEM	5.13
32	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 108.09+109.68+92.77+93.86	m ² m ²	404.40	
				RAZEM	404.40
33	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 404.40	m ² m ²	404.40	
				RAZEM	404.40
34	NNRNKB 202 1621- 03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków 2.50*2.00*3	m ² rzutu m ² rzutu	15.00	
				RAZEM	15.00
35	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)			
36	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 [1.17*2.10+1.13*2.06]*(1.5*2+0.5+0.25*2)	m ² m ²	19.14	
				RAZEM	19.14
37	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 1.17*2.10+1.13*2.06	m ² m ²	4.78	
				RAZEM	4.78
38	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji 425.87*0.025+1.44*0.03+33.50*0.12*0.50	m ³ m ³	12.70	
				RAZEM	12.70