

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe					
1	KNNR 6 d.10802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
		1270,000	m ²	1270.000	
				RAZEM	1270.000
2	KNNR 6 d.10806-05	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		375,000	m	375.000	
				RAZEM	375.000
3	KNNR 6 d.10805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		160,000	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNNR 6 d.10803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		35,000	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNNR 6 d.10802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		25,000	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-04 d.11103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		88,000	m ³	88.000	
				RAZEM	88.000
7	KNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
		88,000	m ³	88.000	
				RAZEM	88.000
8	KNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - krotnosc 9	m ³		
		88,000	m ³	88.000	
				RAZEM	88.000
Chodnik					
9	KNNR 6 d.20101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		621,600	m ²	621.600	
				RAZEM	621.600
10	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
		124,320	m ³	124.320	
				RAZEM	124.320
11	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - krotnosc 9	m ³		
		124,320	m ³	124.320	
				RAZEM	124.320
12	KNNR 6 d.20403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		315,000	m	315.000	
				RAZEM	315.000
13	KNR 2-31 d.20402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		19,200	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
14	KNNR 6 d.20404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		320,000	m	320.000	
				RAZEM	320.000
15	KNNR 6 d.20104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		621,600	m ²	621.600	
				RAZEM	621.600
16	KNNR 6 d.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		506,600	m ²	506.600	
				RAZEM	506.600
17	KNNR 6 d.20113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - wjazdy	m ²		
		115,000	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
18	KNNR 6 d.20301-05	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej	m ²		
		621,600	m ²	621.600	
				RAZEM	621.600
Jezdnia					
19	KNNR 6 d.30107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		62,480	m ³	62.480	
				RAZEM	62.480
20	KNNR 6 d.30107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 17,500	m ³ m ³	17.500	
				RAZEM	17.500
21	KNNR 6 d.31005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 956,000	m ² m ²	956.000	
				RAZEM	956.000
22	KNNR 6 d.30309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 956,000	m ² m ²	956.000	
				RAZEM	956.000
Tereny zielone					
23	KNNR 2-21 d.40218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z zakupem i dowozem na budowę 24,000	m ³ m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNNR 2-21 d.40301-04	Sadzenie rododendronów na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m 5,000	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNNR 2-21 d.40301-04	Sadzenie jałowców na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m 17,000	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
26	KNNR 2-21 d.40301-05	Sadzenie tuje na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 22,000	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
27	KNNR 6 d.40202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 80,000	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
Oznakowanie					
28	KNNR 6 d.50702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6,000	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNNR 6 d.50702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 7,000	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000