

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>					
1	KNNR 6 d.10802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		1270,000	m <sup>2</sup>	1270.000	
				RAZEM	1270.000
2	KNNR 4-04 d.11103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
		50,800	m <sup>3</sup>	50.800	
				RAZEM	50.800
3	KNNR 4-04 d.11103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km wraz z utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		50,800	m <sup>3</sup>	50.800	
				RAZEM	50.800
4	KNNR 4-04 d.11103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - krotnosć 9	m <sup>3</sup>		
		50,800	m <sup>3</sup>	50.800	
				RAZEM	50.800
<b>Jezdnie</b>					
5	KNNR 6 d.20107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		62,480	m <sup>3</sup>	62.480	
				RAZEM	62.480
6	KNNR 6 d.20107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m <sup>3</sup>		
		17,500	m <sup>3</sup>	17.500	
				RAZEM	17.500
7	KNNR 6 d.21005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		956,000	m <sup>2</sup>	956.000	
				RAZEM	956.000
8	KNNR 6 d.20309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		956,000	m <sup>2</sup>	956.000	
				RAZEM	956.000
9	KNNR 6 d.21108-01	Analogia. Wykonanie progów zwalniających bitumicznych mieszkami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t		
		3,600	t	3.600	
				RAZEM	3.600
<b>Tereny zielone</b>					
10	KNNR 2-21 d.30218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z zakupem i dowozem na budowę	m <sup>3</sup>		
		24,000	m <sup>3</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNNR 2-21 d.30301-04	Sadzenie rododendronów na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		5,000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 2-21 d.30301-04	Sadzenie jałowców na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		17,000	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
13	KNNR 2-21 d.30301-05	Sadzenie tuje na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		22,000	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNNR 6 d.30202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m <sup>2</sup>		
		80,000	m <sup>2</sup>	80.000	
				RAZEM	80.000